

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Nr. 4.1 (I.Quartal 2017)

Bauvorhaben	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachtrag / Erweiterung	Ingenieurbüro	Firma	Ursache / Begründung
Hochbau					
San./Erw. GS und OS Geschwister Scholl					
5.NT: Los 2 Gerüstbauarbeiten	29.938,53 €	6.931,67 €	B Klingauf	Alexander Richter Gerüstbau GmbH, Dresden	Witterungsbedingt und auf Grund der Verschiebung/ Verlängerung der Ausführung der WDVS-Fassadenarbeiten hat sich die Gerüststandzeit bis 31.05.2017 verlängert.
5.NT: Los 13 Trockenbauarbeiten	162.104,63 €	19.842,46 €	IB Klingauf	Holz- & Bautenschutz Fellgiebel, Königswartha	Auf Grund der extremen Unebenheit und des teilweise starken Gefälles in der alten Decke über dem 1.OG ist es erforderlich, um die Unebenheiten auszugleichen, eine zementgebundene Ausgleichsmasse einzubauen. Die mit LV beauftragte Trockenschüttung wurde gegengerechnet. Je nach Erfordernis muss die Ausgleichsmasse noch mit einer Gipsfaserplatte erhöht werden. Der Nachtrag enthält diese Erhöhung als Bedarfsposition.
1.NT: Los 16 Bodenlegerarbeiten	87.870,66 €	6.449,21 €	IB Klingauf	SCS GmbH, Dresden	Der Nachtrag umfasst die Erweiterung der Farben des Kugelgarns gemäß Bemusterung und Nutzwunsch (drei Farben anstelle ausgeschriebenen einem Farbton).
2.NT: Los 20 Aufzug	48.102,32 €	7.877,80 €	IB Klingauf	Schindler Aufzüge GmbH, Leipzig	Auf Grund des vorgefundenen hohen Grundwasserspiegels beim Herstellen der Bodenplatte, wurde entschieden die Schachtgrube für den Aufzug flacher auszuführen, um die Herstellung von Grundwasserabsenkungen zu vermeiden. Durch die flacherere Bodenplatte musste der Aufzug, welcher sich bereits in der Produktion befand, teilweise umgebaut werden.
GS Wurgwitz					
1.NT: Los 312 Trockenbauarbeiten	265.854,22 €	6.504,60 €	S & P Sahlmann GmbH, Dresden	Aulhorn GmbH & Co. KG, Dippoldiswalde	Im Zuge der Abstimmung mit dem Brandschutzprüfer stellte sich heraus, dass die Brandschutzklappen der Lüftung in Teilen der Wände mit einer zusätzlichen Vorsatzschale zu versehen sind um die notwendige Feuerwiderstandsdauer zu erreichen. Ohne diese wäre der Einbau nicht Zulassungskonform. Weiterhin war aufgrund der Unebenheiten in Teilen des alten Baukörpers ein Toleranzausgleich durch die Beklebung der Trockenbauprofile mit Moosgummi erforderlich. Die Kostenberechnung für das Los betrug 354.316,55€.

Bauvorhaben	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachtrag / Erweiterung	Ingenieurbüro	Firma	Ursache / Begründung
1.NT: Los 501 Außenanlagen	732.740,13 €	15.918,83 €	Kietzschmar & Partner Freie Landschaftsarchitekten, Dresden	Natur + Stein Landschaftsbau GmbH, Dresden	Der Nachtrag beinhaltet im Wesentlichen das Herrichten einer zusätzlichen Treppenanlage und eines zusätzlichen Fußgängerzuganges von den neu geschaffenen straßenbegleitenden Stellplätzen (ca. 12.600€). Daneben wurden verschiedene Tiefbauarbeiten (Baugrube Lüftungstürme, Mediengräben) beim Außenanlagenbauer gebündelt, so dass die Leistungserbringung in einer Hand liegt. Die Kostenberechnung für das Los lag bei 747.887,15€.