Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.: B 2019/028 freigegeben
--

Amt: 60 Stadtbauamt Verfasser: Herr Knopsmeier	Datum: 04.04.2019
---	-------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Technischer und Umweltausschuss	07.05.2019	nicht öffentlich
Finanz- und Verwaltungsausschuss	09.05.2019	nicht öffentlich
Stadtrat	16.05.2019	öffentlich

Betreff:

Beschluss zur Umsetzung des Bauvorhabens Hangsicherung Höckendorfer Straße, 1. BA Stützwände 2 und 3

Sach- und Rechtslage:

Projektstand:

Baubeschreibung:

Die Höckendorfer Straße ist die einzige uneingeschränkte Zufahrt für die Ortslage Somsdorf. Im Bereich zwischen der Straße In der Tilke und der Straße Alter Berg verläuft die Höckendorfer Straße unmittelbar neben einer steilen Hangböschung. Seit einigen Jahren sind an mehreren Stellen auf der Talseite Hangabbrüche zu beobachten. Reparaturen erfolgten bereits. Die nächste Maßnahme wäre eine halbseitige Sperrung mit Lichtsignalanlage. Da die Hangstabilität am Fahrbahnrand auf Dauer nicht mehr gewährleistet ist, muss eine Sicherung durchgeführt werden.

Die geplante Baulänge der beiden Stützwände 2 und 3 des 1. BA beträgt jeweils 30 m. Für die Stützwand 2 wird ein rückverankerter Randbalken aus Stahlbeton mit Gründung mittels Kleinbohrpfählen erforderlich. Bei Stützwand 3 kommt eine flach gegründete Winkelstützwand aus Stahlbeton zur Ausführung.

Die kommunale Straße wird im Baugrubenbereich in Asphaltbauweise erneuert. Es ist nicht vorgesehen, entlang der Straße einen Gehweg zu ergänzen oder die Straße zu verbreitern. Die Straßenbeleuchtung wird entsprechend des aktuellen Stands der Technik erneuert.

Die Genehmigungsplanung liegt vor. Die Randbedingungen wurden mit dem RVD, den Versorgungsträgern und den Anwohnern abgestimmt. Nach dem Beschluss zur Umsetzung des Bauvorhabens wird für das Projekt ein Zuwendungsantrag beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt. Der Beginn der Baumaßnahme ist grundsätzlich ab 2020 möglich.

In einem späteren 2. BA ist die Hangsicherung eines weiteren, ca. 110 m langen Abschnitts vorgesehen. Die Planungen für die dazu gehörende Stützwand 1 beginnen aktuell. Der 2. BA ist nicht Bestandteil der vorliegenden Beschlussvorlage. Hierzu wird nach Vorliegen der Genehmigungsplanung ein entsprechender Beschlussvorschlag zur Umsetzung eingebracht.

Finanzielle Auswirkungen:

In der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung 2019 bis 2022 ist für die Gesamtmaßnahme „Hangsicherung Höckendorfer Straße“ (1. und 2. BA mit insgesamt drei Stützwänden) unter der Investitionsnummer 54100117004 im Produktkonto 541001.096200/785120 (Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen) eine Gesamthaushaltsermächtigung in Höhe von 1.630.000 € enthalten. Aus der Bewilligung von Zuwendungen wird mit Einzahlungen in Höhe von insgesamt 948.000 € gerechnet. Damit verbleibt für die Stadt Freital ein Eigenanteil in Höhe von 682.000 €.

Die Kostenberechnung für die Umsetzung des 1. BA der Hangsicherung mit den Stützwänden 2 und 3 beträgt 708.000 €. Die Höhe der möglichen Zuwendungen für den 1. BA liegt bei rund 446.000 €. Für den 1. BA wurden bisher Ingenieurleistungen einschl. Baugrundgutachten in Höhe von rund 55.000 € erbracht bzw. beauftragt.

Der Baubeginn ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Für die mögliche Vergabe von Bauleistungen vor Erlass der Haushaltssatzung 2020 ist im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 595.000 € vorhanden. Voraussetzung für deren Inanspruchnahme ist jedoch die vorherige Bewilligung der beantragten Zuwendungen.

Folgekosten:

Die Folgekosten aus dem 1. BA zur Hangsicherung Höckendorfer Straße sind in der Anlage Folgekosten dargestellt. Nach deren Fertigstellung ergibt sich eine zusätzliche Haushaltsbelastung von rund 6.500 €, der laufende Liquiditätsbedarf erhöht sich um ca. 1000 €.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital beschließt die Umsetzung des Bauvorhabens Hangsicherung Höckendorfer Straße (1. BA Stützwände 2 und 3). Die Umsetzung steht unter Finanzierungsvorbehalt (Bewilligung von Zuwendungen).

Rumberg
Oberbürgermeister

Anlagen:

Anlage 1 Lageplan Entwurf
Anlage 2 Bauwerksplan 1 Entwurf
Anlage 3 Bauwerksplan 2 Entwurf
Anlage 4 Folgekostenberechnung