

Projekt: Sanierung, Umbau sowie Erweiterung Bahnhof Potschappel
Thema: Los 20 Elektroinstallation

Inhalt 1.NT 7.070,16 €: (Begründung aus der I-Vorlage (NT) des IV. Quartals 2018)

Inhalt des Nachtrages ist zum einen eine geänderte Aufgabenstellung durch konzeptionelle Anforderungen zur Versorgung der Arbeitsplätze im Bürgerbüro. Die Versorgung der Arbeitsplätze soll nun über Bodentanks erfolgen. Zum anderen gab es Änderungen und Anpassungen bei der Trassenplanungsführung.

Inhalt 2.NT 4.143,77 €:

Der Nachtrag beinhaltet:

- die Steuereinheit (RWA-Zentrale)
- die RWA-Anlage für den Aufzugsschacht
- die Abdeckrahmen mit Beschriftungsfeld für alle Schalter und Steckdosen sowie die Beschriftungsfelder und die Kennzeichnung für alle Schalter und Steckdosen im Bereich.

Inhalt 3.NT 7.839,03 €: (Begründung aus der I-Vorlage (NT) des II. Quartals 2019)

Durch die Sachverständige (Frau Peisker) wurden zusätzlich dynamische Sicherheitsleuchten angeordnet, als Ergebnis der Modifizierung des Brandschutzkonzeptes (BSK). Dies machte diesen Nachtrag notwendig.

Inhalt 4.NT 20.659,17 €:(Begründung aus der I-Vorlage (NT) des II. Quartals 2019)

Der Nachtrag beinhaltet die Nachtragsangebote 9, 10 und 11.

NA-Angebot 09: die Pendelleuchten im Dachgeschoss wurden durch Flachleuchten ersetzt. Grund ist die unzureichende Höhe im Dachgeschoss (475,02 €).

NA-Angebot 10: Die erstellten Deckendurchbrüche für die Steigleitung müssten nach Leitungsverlegung entsprechend aktualisierter Forderung Brandschutzgutachter mit Brandschott verschlossen werden (8.550,47 €).

NA-Angebot 11: durch Änderung des Bodenbelages gegenüber dem Kenntnisstand Erstellung Elektro-LV und z.T. geänderter Leitungsführung musste die Art und Bestückung der Zugdosen und des Bodentanks geändert werden.

Inhalt 5.NT 3.232,52 €:

Der Nachtrag kam zu Stande, da durch die Anforderungen der Deutschen Bahn die Beleuchtung im Bahndurchgang geändert werden musste.

Inhalt 6.NT 6.637,18 €: (Begründung aus der I-Vorlage (NT) des IV. Quartals 2019)

Anpassung der Dokumentationsunterlagen und der Programmierung der Sicherheitsbeleuchtung. Zusätzlicher Bodentank und deren Verkabelung.

Inhalt 7.NT 971,52 €:

Bestandteil dieses Nachtrags sind Zusatzleistungen für die Erweiterung der installierten Blitzschutzanlage bei der Installation der Kompressoreinheit, zusätzliche Fangstangen als Ableiter und der Einbau der Datenanschlüsse in den Bodentanks.

Inhalt 8.NT 14.300,37 €: (Begründung aus der I-Vorlage (NT) des IV. Quartals 2019)

Der Nachtrag beinhaltet:

- die Ruf-Sets für alle Behinderten Toiletten
- das Verschließen der offenen Revisionsklappen
- Ertüchtigungen von Holzbalkendecken durch Anpassung des Brandschutzkonzeptes und das Demontieren der alten Straßenbeleuchtung im Bahndurchgang.

Inhalt 9.NT 39.310,75 €: (Begründung aus der I-Vorlage (NT) des IV. Quartals 2019)

Der Nachtrag beinhaltet:

- mehr Brüstungskanäle als ausgeschrieben waren, da diese aufgrund von Anpassungen benötigt wurden
- die Änderung des Brandschutzkonzeptes und die Änderung der vorgesehenen Kabelwege, was dazu führte, dass die ausgeschriebene Kabellänge erhöht werden musste
- die Steuerung der Dachgeschossfenster und die Klimageräte über KNX
- zusätzliche Sicherheitsleuchten und notwendige Anpassungen aufgrund der Änderung des Brandschutzkonzeptes und zusätzliche Bohrungen und Schlitze im Mauerwerk.

Schlussrechnung:

Die Differenz in Höhe von 3.423,85 € ist aufgrund der Vorleistung für die Automatisierung der Haupteingangstür zum Bürgerbüro entstanden.

Aufgestellt:

Y. Zakri