

Stadtbaumt

Informationspflicht gemäß Hauptsatzung § 12 Abs. 4 Nr. 1 (II. Quartal 2025)

Bauvorhaben/ Bauleistung/ Ingenieurbüro	Auftragnehmer	Ursprüngliche Auftragssumme	Nachtrag / Erweiterung	Ursache / Begründung
Hochbau				
Ergebnishaushalt				
Dachsanierung Bauhof				
Los 1 - Sanierung Dach Bauhof	Haenes Dach&Fassade GmbH	133.403,42 €	20.484,61 €	1.NT (20.484,61 €): nach Rückbau Gründachaufbau wurde Rückbau Altabdichtung erforderlich (wegen Faltenwurf Altabdichtung und unzureichender Randbefestigung), daraus resultierend neue Dachabläufe, zusätzliche Notüberläufe (fehlten im Bestand); Mengenmehrungen Attikableche nach Aufmaß; anstelle Kollektivschutz (=Umwehrung) Sekuranten ausgeführt (weil PVA nicht zur Ausführung kommt und zur Kompensation der Mehrkosten)
IB Schiefer				
Tiefbau				
Finanzhaushalt				
Ausbau Gitterseer Straße				
2.NT 3.BA Los 0 und Los 1	Arndt Brühl GmbH	1.410.727,10 €	20.782,45 €	2.NT (20.782,45 €): Zur Sicherstellung der Zufahrt zur Birkigter Höhe wurde eine prov. Überfahrt über den Spielplatz hergestellt. Die Leistungen dafür und für den Rückbau und Wiederherstellung des Spielplatzes wurden angeboten. Weiterhin wurden auf Forderung der GWG weitere Anpassungen in den, für den Straßenbau in Anspruch genommenen Grundstücksbereichen notwendig.
IB Möschke				
Grünflächen Umwelt				
Finanzhaushalt				
Hochwasserschutzmaßnahme WG Bergstr./Breiter Grund				
Los 4 Hochwasserrückhaltebecken	Fuxx Bau GmbH	2.250.140,45 €	20.366,45 €	1.NT (20.366,45 €): Während der Arbeiten am Anschlussschacht der Grundablassleitung wurde festgestellt, dass die tatsächlichen Bestandshöhen nicht mit den Höhen der Bestandsunterlagen übereinstimmen. Der 1. Nachtrag umfasst alle zusätzlichen Leistungen, die nach Feststellung der erheblichen Abweichungen der Anbindehöhen am Anschlussschacht HAOMO124 an der Bergstraße erforderlich wurden, um einen rückstau- und druckfreien Abfluss aus dem bei HQ20 eingestauten Hochwasserrückhaltbecken Breiter Grund zu gewährleisten. Dadurch verlängert sich der Mischwasserkanal DN 400 PP bis zum Anbindeschacht HAOM394 auf der Bergstraße 44 einschl. Erneuerung eines Schachtes DN 1000 B (HAOM0551). Der vorhandene Mischwasserkanal DN 4008 wurde in diesem Abschnitt zurückgebaut.
IB Ökoprojekt				