

Anlage 2 zur B 2026/009

LEGENDE:

- ABBRUCH
BESTAND
NEUBAU
MAUWERK NEU
STAHLBETON NEU
WÄRMEDÄMMUNG NEU
TROCKENBAU NEU
ABDICHTUNG NACH DIN 18195/14

- Legende Stützplanung
Bodendurchbruch - Kernbohrung durch HLS
Wanddurchbruch - Kernbohrung durch HLS
Wanddurchbruch - Kernbohrung durch Baupunktwert
KB DM 100 Kernbohrung Durchmesser 100 mm

- Legende Trockenbau
VW 200x120 Vorwand Mindeststärke x H+he
RS 200x200 Rohrschacht Mindeststärke x Breite, raumhoch
IW 240 Installationswand Mindeststärke, raumhoch
Alle Maße in ca. mm und ohne Bepunktung und Fliese
Trockenbau für freistehende WT-Anlagen durch HLS
Revisionsöffnungen nach örtlichen Angaben!

Fußbodenaufbauten:

- 11 2 mm Linoleum
6 mm Zementestrich
67 mm Zementestrich
0,5 mm PE-Folie als Trennlage
22 mm Trittschalldämmung WLG 040
80 mm Wärmedämmung WLG 040
5 mm Abdichtung nach DIN 18195 T4
177,5 mm Fußbodenaufbau Gesamt
- 12 10 mm Fliesen im Dünnbett
60 mm Zementestrich
0,5 mm PE-Folie als Trennlage
22 mm Trittschalldämmung WLG 040
80 mm Wärmedämmung WLG 040
5 mm Abdichtung nach DIN 18195 T4
177,5 mm Fußbodenaufbau Gesamt
- 13 10 mm Fliesen im Dünnbett
60 mm Zementestrich als Geländebereich
0,5 mm PE-Folie als Trennlage
22 mm Trittschalldämmung WLG 040
80 mm Wärmedämmung WLG 040
5 mm Abdichtung nach DIN 18195 T4
177,5 mm Fußbodenaufbau Gesamt
- 14 2 mm Linoleum
1 mm Spachtelkieser
vorf. FB-Aufbau
- 15 10 mm Fliesen im Dünnbett
vorf. FB-Aufbau
- 16 22 mm Hochrandmetallparkett (Industrieparkett)
vorf. FB-Aufbau

c	Wand Garderobe Neubau	22.11.05	Mastaler
b	Türmaße Altbau, Schlagrichtung T 1.24, Abbruch Wände Gard. Altbau	22.07.05	Mastaler
a	UD Windfang, Maßkette Eingangsbereich	30.05.05	Mastaler
Index	Art der Änderung	Datum	Name

Alle Maße sind am Bau eigenverantwortlich zu prüfen!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Fachingenieure HLS/Elektro und v.a. Statik!
Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unverzüglich mitzuteilen!

Alle Maße des Neubaus sind Rohbaumaße!

Alle Höhenangaben sind bezogen auf OKFFB = Oberkante Fertigfußboden!

OKFFB = ±0,00 (164,25)

Freigabe durch Bauherrn am 02.05.05 erfolgt!

Zur Bauausführung nur mit Unterschrift Planer freigeben!

Ingenieurgesellschaft
Wätzig und Koch GbR



Schulstraße 2
01705 Freital
Tel.: 0351/ 460 13 24
Fax: 0351/ 460 13 25

ENTWURFSVERFASSER:

DATUM / UNTERSCHRIFT

BAUHERR

Stadt Freital
Dresdner Straße 56
01705 Freital

PROJEKT	Umbau / Erweiterung einer Kindertagesstätte Wilsdruffer Str. 8a, 01705 Freital	DATUM	02.05.05
ZEICHNUNG	Grundriss Erdgeschoss	MASSTAB	1/100
BEARBEITER	A. Mastaler	PLANUNGSPHASE	Ausführungsplanung
GEANDERT	22.11.05	BLATT	5.1c